RESOLUCIÓ de 26 de juliol de 2007 per la qual s'atorga a l'empresa NIKPIAN, SL l'autorització ambiental per a l'adequació a la Llei 3/98 i canvi d'orientació productiva de l'explotació porcina de nom "La Pineda" situada al polígon 6, parcel·les 45-72, del terme municipal d'Artesa de Segre (Noguera).

Fets:

L'empresa NIKPIAN, SL amb domicili social a l'Apartat de correus núm. 28, codi postal 25730, del municipi d'Artesa de Segre i NIF B-25536988, ha sol·licitat l'autorització ambiental per a l'adequació a la Llei 3/1998 i el canvi d'orientació productiva de l'explotació porcina "La Pineda" que hi ha a l'establiment situat al polígon 6, parcel·les 45-72, del terme municipal d'Artesa de Segre (Noguera).

Dades de l'expedient
OGAU: Lleida Data registre OGAU: 9 de juny de 2006 Núm. de sol·licitud: LA2006 0138 Núm. NIES: P000013703 Tipus d'expedient: adequació i canvi d'orientació productiva Annex: I Apartat: 11 Subapartat: 1.c Epígraf IPPC: 9.3.c Descripció de l'activitat: Instal·lacions ramaderes de producció de garrins amb capacitat superior a 750 places truges reproductores.

Fonaments de dret:

Primer: La documentació que acompanya la sol·licitud compleix els requisits establerts al Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'administració ambiental.

Segon: La sol·licitud s'ha sotmès als tràmits previstos en el Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'administració ambiental, i s'adapten els seus annexos.

S'ha emès informe per part del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural.

Tercer: En el tràmit d'informació pública efectuat per l'OGAU dels Serveis Territorials a Lleida del Departament de Medi Ambient i Habitatge, i d'informació veïnal efectuat per l'Ajuntament d'Artesa de Segre, en el terminis establerts a l'art. 31 al Decret 136/99, no s'han presentat al·legacions.

Quart: En el tràmit d'audiència la proposta de resolució realitzada pels Serveis Territorials a Lleida del Departament de Medi Ambient i Habitatge s'ha tramès a l'interessat i a l'Ajuntament d'Artesa de Segre, i no s'han presentat al·legacions.

Diagonal 523-525
08029 Barcelona
Tel. 93 444 50 00
Fax 93 419 75 47

D’acord amb el que s’estableix a l’article 34.5 del Decret 136/1999, i a proposta de la Ponència Ambiental,

RESOLC,

1. Atorgar l’autorització ambiental a l’empresa NIKPIAN, SL per a una explotació porcina de nom “La Pineda” situada polígon 6, parcel·les 45-72, del terme municipal d’Artesa de Segre (Noguera).

2. Les característiques de l’activitat, la capacitat i vulnerabilitat del medi receptor, l’avaluació ambiental, els nivells d’emissió, les prescripcions tècniques i el règim de control són els que s’assenyalen a l'annex d'aquesta Resolució visada per la Directora General de Qualitat Ambiental.

3. L’autorització ambiental atorgada es revisarà, en el termini de 8 anys, llevat que s’hi produeixin abans canvis substancials que obliguin a la tramitació d’una nova autorització o que s’incorri en algun dels supòsits de revisió anticipada recollits en l’article 67 del Decret 136/1999.

Cal notificar aquesta Resolució en la forma prevista a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

Aquesta Resolució exhaureix la via administrativa, d’acord amb l’article 85 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat. En contra de la mateixa, podeu interposar recurs de reposició, amb caràcter potestatiu, davant el conseller de Medi Ambient i Habitatge en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la seva notificació, d’acord amb els article 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, en la redacció donada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, o bé directament recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la notificació, d’acord amb l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa (BOE 167, de 14 de juliol).

Barcelona, 26 de juliol de 2007

Francesc Baltasar i Albesa
Conseller de Medi Ambient i Habitatge

ANNEX a la Resolució de 26 de juliol de 2007 per la qual s'atorga a l'empresa NIKPIAN, SL l'autorització ambiental per a l'adequació a la Llei 3/98 i canvi d'orientació productiva de l'explotació porcina de nom "La Pineda" situada al polígon 6, parcel·les 45-72, del terme municipal d'Artesa de Segre (Noguera).

1. CARACTERÍSTIQUES DE L'ACTIVITAT

Al projecte tècnic visat pel Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya (demarcació de Lleida) el 13 d'octubre de 2005 amb el núm. 4-1086, i a la documentació complementària que acompanyen la sol·licitud d'autorització es descriu el següent:

1.1. Dades establiment

Dades de l'establiment
Nom: NIKPIAN, SL NIF: B-25536988
Nom de la finca on es troba l'explotació: La Pineda
Adreça: polígon 6, parcel·les 45-72, del terme municipal d'Artesa de Segre (Noguera)
Marca Oficial: 072 BF
Núm. llibre de l'explotació: A-36248

Dades de l'emplaçament
UTM X: 335.770
UTM Y: 4.641.962
Sup. finca: 6,323 ha (parcel·la 45) i 0,819 ha (parcel·la 72)
Distància a nucli urbà: 505 metres, nucli de Baldomà pertanyent al T.M d'Artesa de Segre
Distància a altres explotacions ramaderes: Porcina: 132 m, 762 m.
Distància a indústries càrnies: > 1km
Distància a indústries d'aprofitament de subproductes o de gestió de residus d'origen animal: > 1km
Distància a infrastructures i equipaments: No n'hi ha
Distància a cursos d'aigua superficials: 100 m Riu Boix i 65 m del Barranc de Sant Pere
Distància a cursos d'aigua subterrànies: --
Distància a captacions d'aigües de consum humà: > 500 m
Distància a captacions d'aigües superficials i subterrànies: 930 m Font de Sant Pere

1.2. Descripció de les instal·lacions i equipaments

Segons el projecte, l'explotació es composa de 22 naus per l'allotjament dels animals: cinc per deslletament, tres per maternitat, tres per gestació confirmada, una de gestació control, tres de reposició, una de mascles, una de quarantena, una de gestació, una que combina maternitat i reposició una altra que combina maternitat i gestació, i dues que combinen gestació i reposició. A més, a l'explotació també s'hi pot trobar quatre basses de purins, un femer, tres vestidors, magatzems, coberts, una oficina i una sala per la preparació de dosis seminals.

Diagonal 523-525
08029 Barcelona
Tel. 93 444 50 00
Fax 93 419 75 47

El projecte especifica que les obres i reformes per dur a terme el canvi d'orientació productiva es realitzaran en tres fases:

- 1ª FASE: es realitzaran les reformes de les naus de deslletament 1, 2, 3, 4 i 5, de les naus de maternitat 1 i 2, de la nau de maternitat/reposició i de la nau de maternitat/gestació. Un cop finalitzades les obres es realitzarà un control inicial de les naus reformades i de les instal·lacions que no es pretén fer cap obra.

- 2ª FASE: es realitzarà la construcció de la nau de gestació control. Al finalitzar aquesta segona fase es realitzarà un control inicial de la nova construcció.

- 3ª FASE: en aquesta es construiran les tres naus de gestació confirmada. Al finalitzar aquesta tercera fase es realitzarà un control inicial de la nova construcció.

1.2.1. Capacitat productiva

L'explotació disposa actualment d'una capacitat productiva de 2.374 truges reproductores, 38 verros, 4.000 garrins de transició, 500 truges de reposició i 2.935 porcs d'engreix, igual a la capacitat que consta al full de dades Llibre d'Explotació Ramadera actualitzat a data 2 d'abril de 2007.

Amb el canvi d'orientació productiva i adequació a la Llei 3/1998 de l'explotació ramadera es pretén assolir la capacitat ramadera següent:

Espècie	Aptitud	Núm. total de places	kg Nitrogen/any (Valors estàndards)	Total URPs
Porcí	Truges amb garrins fins a 20 kg	3.556	64.008	2.370,78
Porcí	Truges de reposició	500	4.250	-
Porcí	Verros	38	684	25,33
		TOTAL	**68.942 kg**	**2.396,12**

1.2.2. Descripció de les instal·lacions

Identificació de l'edificació	Ús	Sistema d'allotjament (Núm. places/nau)	Superfície nau (m^2)	Superfície nau (m^2)
▪ Naus existents				
Nau 1	Deslletament 1	Corrals	1.266,15	955,08
Nau 2	Deslletament 2	Corrals	1.131,23	900,39
Nau 5	Deslletament 3	Corrals	679,72	560,03
Nau 6	Deslletament 4	Corrals	434,40	364,00
Nau 7	Deslletament 5	Corrals	434,40	364,00
Nau 8	Maternitat / Reposició	Places de maternitat Corrals i Boxes (240 places)	1.286,76	1.000,62
Nau 9	Maternitat 1	Places de maternitat (194 places)	1.036,33	715,72
Nau 10	Maternitat 2	Places de maternitat (123 places)	549,05	459,54
Nau 11	Maternitat / Gestació	Places de maternitat i Boxes (104 places)	449,51	296,31
Nau 12	Gestació / Reposició	Boxes i Corrals (115 places)	416,60	262,94
Nau 13	Mascles	Corrals (38 places)	381,15	341,22
Nau 16	Reposició	Boxes (149 places)	312,28	179,30
Nau 21	Quarantena	Corrals (62 places)	213,87	149,03
Nau 22	Reposició 2	Corrals (117 places)	607,92	509,32
Nau 23	Reposició 1	Corrals (234 places)	1.027,43	766,36

Identificació de l'edificació	Ús	Sistema d'allotjament (Núm. places/nau)	Superfície nau (m^2)	Superfície nau (m^2)
Nau 24	Gestació	Boxes (138 places)	482,89	298,09
Nau 25	Gestació / Reposició 1	Corrals i Boxes (155 places)	462,55	356,21
Nau 26	Maternitat 3	Places de maternitat (120 places)	781,19	571,84
▪ Naus de nova construcció				
Nau 17	Gestació confirmada 1	Corrals (534 places)	1.420,00	1.268,80
Nau 18	Gestació confirmada 2	Corrals (534 places)	1.420,00	1.268,80
Nau 19	Gestació confirmada 3	Corrals (534 places)	1.420,00	1.268,80
Nau 20	Gestació control	Boxes (1000 places)	2.056,00	1.320,00
TOTAL (m^2)			**18.269,43**	**14.176,40**

1.2.3. Descripció de les instal·lacions de gestió de residus

Per l'emmagatzematge de dejeccions es disposa de:

Tipus	Característiques	Dimensions (L x A x P)	Capacitat	Unitat
▪ Fosses internes de les naus existents i basses existents				
Nau 1: Deslletament 1	Impermeabilitat cobertura slat	2x(161,3x0,8x0,8)+ (161,3x7x0,4)	658,10	m^3
Nau 2: Deslletament 2	Impermeabilitat cobertura slat	2x(150,65x0,8x0,9)+ (150,65x7x0,4)	638,76	m^3
Nau 5: Deslletament 3	Impermeabilitat cobertura slat	2x(133,28x0,8x0,95)+ (133,28x5x0,4)	469,15	m^3
Nau 6: Deslletament 4	Impermeabilitat cobertura slat	2x(52x0,45x1)+ (52x8x0,4)	213,20	m^3
Nau 7: Deslletament 5	Impermeabilitat cobertura slat	2x(52x0,45x1)+ (52x8x0,4)	213,20	m^3
Nau 8: Maternitat / Reposició	Impermeabilitat cobertura slat	30x(12,5x2x0,75)	562,5	m^3
Nau 9: Maternitat 1	Impermeabilitat cobertura slat	22x(11,2x2,2x0,4)+ 10x(8x1,85x0,4)	276,03	m^3
Nau 10: Maternitat 2	Impermeabilitat cobertura slat	2x(66,6x0,45x1)+ (66,6x7,8x0,4)	267,73	m^3
Nau 11: Maternitat / Gestació	Impermeabilitat cobertura slat	2x(54x0,45x0,9)+ (24x7,8x0,4)	118,62	m^3
Nau 12: Gestació / Reposició	Impermeabilitat cobertura slat	(39,1x0,8x0,8)+ (39,1x0,45x0,8)	39,10	m^3
Nau 16: Reposició	Impermeabilitat cobertura slat	2x(42,4x0,45x0,75)	28,62	m^3
Nau 21: Quarantena	Impermeabilitat cobertura slat	(29,5x0,45x0,6)+ (29,5x0,8x0,6)	22,13	m^3
Nau 22: Reposició 2	Impermeabilitat cobertura slat	2x(89,4x0,45x0,3)	24,14	m^3
Nau 23: Reposició 1	Impermeabilitat cobertura slat	2x(80,9x2x0,6)	194,16	m^3
Nau 24: Gestació	Impermeabilitat cobertura slat	2x(66,8x0,45x0,5)	30,06	m^3
Nau 25: Gestació / Reposició 1	Impermeabilitat cobertura slat	2x(35,3x0,45x0,6)+ 2x24,8x0,45x0,45)	29,10	m^3
Nau 26: Maternitat 3	Impermeabilitat cobertura slat	20 x (11,2x2,2x0,6)	295,68	m^3
Bassa de purins 1	Parcialment rectangular impermeabilitzada en formigó	(5,6x4,78x1,1)+ (14,2x6,2x1,7)	179,11	m^3

Diagonal 523-525
08029 Barcelona
Tel. 93 444 50 00
Fax 93 419 75 47

Tipus	Característiques	Dimensions (L x A x P)	Capacitat	Unitat
Bassa de purins 2	Rectangular Impermeabilitzada en formigó	3,5x2,4x2,5	21,00	m^3
Bassa de purins 3	Rectangular Impermeabilitzada en formigó	7,25x5,9x3	128,32	m^3
Bassa de purins 4	Irregular Impermeabilitzada en lona	4,5x(5296+3822)/2	20.516,00	m^3
▪ Fosses internes de les naus de nova construcció i femer de nova construcció				
Nau 17: Gestació confirmada 1	Impermeabilitat, formigó, cobertura slat	100x14x0,8	1.120,00	m^3
Nau 18: Gestació confirmada 2	Impermeabilitat, formigó, cobertura slat	100x14x0,8	1.120,00	m^3
Nau 19: Gestació confirmada 3	Impermeabilitat, formigó, cobertura slat	100x14x0,8	1.120,00	m^3
Nau 20: Gestació control	Impermeabilitat cobertura slat	4x(80x3x0,8)	768,00	m^3
Femer	Impermeabilitat, estanquitat, formigó	15,4x15,8x2	486,64	m^3

D'acord amb la taula anterior, el projecte preveu una capacitat total per l'emmagatzematge de purins de 29.052,71 m^3. Així doncs, amb la capacitat d'emmagatzematge prevista es disposarà d'una autonomia de 15 mesos per als purins.

El projecte també preveu disposar d'un femer amb capacitat d'emmagatzematge de 486,64 m^3.

1.3. Consums estimats

1.3.1. Dades d'abastament d'aigües

Volum total abastat		Procedència(1)
m^3/d	m^3/a	
57,41	20.954,65	Xarxa pública municipal

(1) Aigües superficials, recirculació interna, xarxa, pou, cisterna

1.3.2. Relació d'energies que utilitza la instal·lació

Tipus d'energia (2)	Procedència	Quantitat	Tipus emmagatzematge	Capacitat emmagatzematge
Elèctrica	Fonts externes	-	-	-

(2) Energia elèctrica o combustibles utilitzats (gas natural, antracita, biomassa, fuel BIA, etc.)

1.4. Emissions generades: descripció, tractament, i mesures correctores

1.4.1. Abocament aigües

No s'aboquen aigües residuals al domini públic hidràulic, totes les aigües de neteja van a parar a les fosses internes de purins i a les basses exteriors de purins.

1.4.2. Producció i gestió de dejeccions i residus

Tipus de residu/codi Classe	Prod.	kg Nitrogen/any	Tipus d'emmagatzematge	Capacitat d'emmagat.	Tipus de gestió en origen (4)	Tipus de gestió externa (5)
Purins	23.245,28 m^3/any	68.942 kg nitrogen /any	Fosses interiors a les naus i basses de purins	29.052,71 m^3	Aplicació agrícola, segons Pla de gestió PC003	-
Residus agroquímics	120 l/any	-	Contenidors de 60 litres	< 6 mesos	-	Gestor autoritzat
Animals morts	2%/any truges (28,8 m^3)	-	-	-	-	Assegurança agro-ramadera

(4)(5) vies de tractament i valorització segons els catàleg de residus de Catalunya

1.4.3. Pla d'adobat

Tipus	ha (*)	Conreu	Quantitat d'adob aplicat	N aplicat (*)
Purins	Al Pla de gestió PC003 s'aporten 1.922 ha en zona vulnerable segons el Decret 283/1998, 310 ha en zona vulnerable segons el Decret 476/2004 i 8.201 ha en zona no vulnerable.	-	-	61.261kg N/any (atès que es preveu fer una alimentació del bestiar segons el nivell 2 del programa d'actuació ASFAC-DAR-DMAH)

(*) Segons l'informe tècnic sobre la memòria del 2005 del Pla de gestió PC003, de 16 de gener de 2007.

1.4.4. Altres emissions

	Ubicació del focus	Gestió actual	Nivell d'emissió
Olors i gasos	Emmagatzematge dels purins i fems	Correcta ventilació de les naus, neteja periòdica dels allotjaments dels animals i desinfeccions de les naus amb amoni quaternari i fenols.	Emissions mínimes i difuses

2. CAPACITAT I VULNERABILITAT DEL MEDI RECEPTOR

2.1. Sòl / gea:

- La instal·lació preveu la construcció de tres naus noves en la finca existent i comporta una pèrdua de sòl edàfic i de vegetació.
- Classificació del sòl: sòl no urbanitzable.

2.2. Flora: l'activitat no afecta hàbitats o exemplars arboris d'interès especial.

2.3. Fauna: l'activitat no afecta les espècies protegides.

2.4. Paisatge: l'activitat és existent però preveu la construcció de tres naus. L'impacte paisatgístic serà mínim.

2.5. Espais Naturals: l'activitat es troba fóra de qualsevol espai natural protegit pel PEIN. L'activitat està a més de 500 m de l'espai Aiguabarreig Segre-Noguera Pallaresa (ZEPA i LIC), inclòs a la Xarxa Natura 2000.

2.6. Població afectable: nucli de Baldomar (T.M d'Artesa de Segre), distància 505 m.

Diagonal 523-525
08029 Barcelona
Tel. 93 444 50 00
Fax 93 419 75 47

3. AVALUACIÓ AMBIENTAL

3.1. GESTIÓ DE LES AIGÜES

L'establiment s'abasteix d'aigua provinent de la xarxa municipal d'Artesa de Segre, mentre que, annex al projecte tècnic, hi consta una sol·licitud amb registre d'entrada a l'Agència Catalana de l'Aigua de data 15 de juny de 2005 per la inscripció d'un aprofitament d'aigües subterrànies a derivar d'un pou. Per tant, en cas que l'establiment s'abasteixi d'aigua procedent de fonts pròpies haurà d'acreditar la inscripció de l'aprofitament al Registre d'Aigües, i si no es disposa de la corresponent acreditació, haurà de sol·licitar-ne el dret d'aprofitament, d'acord amb l'article 52 i concordants del text refós de la Llei d'Aigües, aprovada pel Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol.

Les aigües residuals es gestionen juntament amb les dejeccions ramaderes. No hi ha cap abocament d'aigües residuals.

Segons el projecte tècnic l'activitat se situa a 65 m del Barranc Sant Pere i a 100 m del Riu Foix. Per tant, atès que l'activitat es troba en zona de policia de lleres, caldrà que disposi de la corresponent autorització.

3.2. GESTIÓ DE RESIDUS

3.2.1. Gestió d'animals morts

Per a la gestió dels cadàvers, el projecte descriu que es disposarà de contracte amb una empresa gestora autoritzada per la recollida i eliminació dels animals morts. Aquesta gestió es considera correcta.

S'aporta còpia de la pòlissa d'assegurança agro-ramadera amb cobertura per a 2.912 animals reproductors i 2.935 animals d'engreix. S'aporta també el compromís per a l'adequació de la cobertura de la pòlissa a la capacitat total autoritzada un cop modificat el full de dades de l'explotació.

3.2.2. Gestió de residus perillosos (agroquímics, zoosanitaris, etc.)

Per a la gestió dels residus perillosos (agroquímics, zoosanitaris, etc.), el promotor disposa de contenidors per al seu emmagatzematge i de contracte amb empresa gestora autoritzada per la recollida i eliminació dels mateixos. S'aporta còpia del contracte de recollida. Aquesta gestió es considera correcta.

3.3. GESTIÓ DE LES DEJECCIONS RAMADERES

L'explotació de marca oficial 072 BF, s'adscriu al Pla de gestió col·lectiu (PC003) presentat per l'associació GESTIÓ DE FEMS I PURINS, SL, i del qual es va emetre resolució de validació el 5 d'abril de 2004.

El 16 de gener de 2007, el Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural emet informe tècnic sobre el Pla de gestió PC003 una vegada incorporades les modificacions presentades en la memòria del 2005. D'aquest informe tècnic se'n desprenen les següents consideracions:

- La capacitat de bestiar que consta al Pla de gestió coincideix amb la capacitat sol·licitada a l'autorització ambiental. La capacitat és de:

Marca oficial	Tipus de bestiar	Capacitat de bestiar total
072 BF	Truges amb garrins fins a 20 kg	3.556
	Verros	38
	Truges de reposició	500

- La generació anual prevista de nitrogen en les dejeccions generades pel bestiar de l'explotació 072 BF és de 61.261 kg N, tenint en compte que es preveu fer una alimentació del bestiar segons el nivell 2 del programa d'actuació ASFAC-DAR-DMAH (reducció del 12 % del nitrogen total de 68.942 kg, calculat a partir dels valors estàndards).

- Es preveu que la totalitat del nitrogen generat a aquesta explotació es gestioni a través del Pla de gestió PC003, d'acord amb els condicionants establerts a la Resolució de validació i als posteriors informes emesos pel Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural.

- La capacitat d'emmagatzematge impermeable de dejeccions necessària per aquesta explotació és de 8.033 m^3. Així doncs, la capacitat d'emmagatzematge per als purins prevista al projecte és suficient per la correcta gestió de les dejeccions generades.

3.4. SANITAT ANIMAL

D'acord amb el projecte tècnic, es realitzarà una acurada desinfecció dels vehicles que entrin i surtin de l'explotació utilitzant una màquina a pressió.

Aquestes mesures sanitàries es consideren insuficients d'acord amb l'informe en matèria de sanitat animal emès el 13 de març de 2007 pel Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAR). El caràcter favorable de l'informe es condiciona a la disposició les següents mesures sanitàries:
- Disposar de tancament perimetral del recinte de l'explotació.
- Disposar de gual sanitari o altre sistema eficaç per la desinfecció de vehicles.
- Disposar de pediluvis a l'entrada de cada nau.
- Disposar de llatzaret pels animals malalts.
- Disposar de vestidor pel personal.

A l'informe també s'indica que, malgrat no sigui objecte d'informe d'acord amb la Llei 3/98 el benestar animal, cal que per tal de posar en funcionament la part de l'explotació que es reforma i s'amplia, aquesta ha d'estar construïda d'acord amb les condicions de benestar animal que estableix el RD 1135/2002.

Diagonal 523-525
08029 Barcelona
Tel. 93 444 50 00
Fax 93 419 75 47

3.5. EMISSIONS A L'ATMOSFERA

L'activitat pot presentar emissions difuses de males olors produïdes a les fosses interiors de les naus, basses exteriors i femer per l'emmagatzematge de dejeccions ramaderes.

3.6. PREVENCIÓ D'INCENDIS FORESTALS

Al projecte no s'especifica si l'activitat se situa a menys de 500 m de terrenys forestals, definits a l'article 2 de la Llei 6/1988, de 30 de març, Forestal de Catalunya.

3.7. APLICACIÓ DE LES MILLORS TÈCNIQUES DISPONIBLES

Per a valorar l'aplicació de millors tècniques disponibles en aquesta explotació, s'ha tingut en compte el document BREF de referència de la UE sobre les millors tècniques disponibles aplicables a la cria intensiva de bestiar porcí així com la corresponent Guia del DMAH de referència.

Es pot considerar que les MTD's que s'apliquen a l'explotació són:

- La neteja de les naus de porcí es fa amb aigua a pressió.
- La ventilació de la majoria de les naus és natural.
- Alimentació d'acord amb el nivell 2 del programa d'actuació ASFAC-DAR-DMAH.
- Gestió de les dejeccions d'acord amb el Pla de gestió amb referència PC003.

4. NIVELLS D'EMISSIÓ I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

4.1. NIVELLS D'EMISSIÓ

a) Dejeccions i residus: gestió de dejeccions i residus produïts per l'activitat

Descripció	Classe / Codi(*)	Producció	Tipus emmagatzematge	Capacitat màx. d'emmagatzematge.	Temps d'emmagatzematge	Tipus de gestió
Purins	NP / 020106	23.245,28 m^3/any	Fosses interiors i basses de purins	29.052,71 m^3	> 4 mesos	Aplicació agrícola segons Pla de Gestió PC003 de l'associació de GESTIO´DE FEMS I PURINS, SL
Residus agroquímics	P / 020108	120 l/any	Contenidor tapat	-	6 mesos	Gestor autoritzat
Animals morts	NP / 020102	2%/any truges	Contenidor tapat	-	-	Pòlissa d'assegurança agro-ramadera (gestor autoritzat)

(*)codificació d'acord amb el Catàleg europeu de residus (CER)

b) Pla d'adobat

Tipus de residu	ha (*)	Conreu	Quantitat d'adob aplicat	N aplicat (*)
Purins	Al Pla de gestió PC003 s'aporten 1.922 ha en zona vulnerable segons el Decret 283/1998, 310 ha en zona vulnerable segons el Decret 476/2004 i 8.201 ha en zona no vulnerable.	-	-	61.261kg N/any (atès que es preveu fer una alimentació del bestiar segons el nivell 2 del programa d'actuació ASFAC-DAR-DMAH)

(*) Segons l'informe tècnic sobre la memòria del 2005 del Pla de gestió PC003, de 16 de gener de 2007.

4.2. PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

La capacitat autoritzada de bestiar de l'explotació porcina serà de 3.556 truges amb garrins fins a 20 kg, 38 verros i 500 truges de reposició.

A) MESURES RELATIVES A LA PRODUCCIÓ I GESTIÓ DE DEJECCIONS I RESIDUS

a) Per als residus perillosos (agroquímics, zoosanitaris, etc.):
- L'emmagatzematge d'aquests residus s'efectuarà en recipients tancats.
- El temps màxim d'emmagatzematge d'aquests residus no superarà els sis mesos.
- La gestió d'aquests residus zoosanitaris es realitzarà mitjançant gestors de residus autoritzats.

b) Per als animals morts:
La gestió s'efectuarà mitjançant un gestor autoritzat tenint en compte les següents condicions:
- Caldrà disposar d'un contenidor tapat.
- El contenidor s'haurà de situar en una zona de fàcil accés pels vehicles de recollida.
- El contenidor i el seu entorn s'hauran de mantenir en bones condicions de neteja i desinfecció.
- En produir-se una baixa, caldrà avisar al servei de recollida amb la màxima brevetat possible.

c) Per a les dejeccions ramaderes:
- L'aplicació agrícola de les dejeccions es farà d'acord amb els següents punts:
  L'aplicació agrícola de les dejeccions ramaderes i la resta de fertilitzants nitrogenats en zona vulnerable es farà respectant el Decret 205/2000, de 13 de juny, d'aprovació del programa de mesures agronòmiques aplicables a les zones vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats procedents de fonts agràries (DOGC núm. 3168, de 26 de juny de 2000) i el Codi de bones pràctiques agràries en relació amb el nitrogen (Ordre de 22 d'octubre de 1998, DOGC núm. 2761, de 9 de novembre de 1998).

  L'aplicació agrícola de les dejeccions ramaderes en zona no vulnerable es farà respectant al màxim les recomanacions del Codi de bones pràctiques agràries en relació amb el nitrogen (Ordre de 22 d'octubre de 1998, DOGC núm. 2761, de 9 de novembre de 1998).

  L'aplicació agrícola de les dejeccions ramaderes no podrà efectuar-se en els següents casos:
  - A menys de 50 m d'una captació d'aigua destinada al consum humà.
  - En parcel·les amb més d'un 15% de pendent.
  - En situacions climatològiques adverses; en cas de precipitacions o risc de precipitacions, en situacions de gelada i si el terreny està entollat o cobert de neu.

Diagonal 523-525
08029 Barcelona
Tel. 93 444 50 00
Fax 93 419 75 47

- Distàncies mínimes a respectar en referència a:
  - Cursos d'aigua naturals i grans masses d'aigua definits en la cartografia 1:250.000, versió 3 (any 1998) de l'Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC):
    - Pendent general ≤ 10%:
      - Injectats o aplicats arran de terra: 15 m
      - Aplicats d'altres maneres: 35 m
    - Pendent general > 10%:
      - Injectats o aplicats arran de terra: 25 m
      - Aplicats d'altres maneres: 50 m
  - Altres cursos d'aigua naturals:
    - Pendent general ≤ 10%:
      - Injectats o aplicats arran de terra: 5 m *
      - Aplicats d'altres maneres: 10 m *
    - Pendent general > 10%:
      - Injectats o aplicats arran de terra: 10 m *
      - Aplicats d'altres maneres: 25 m *

    (*) Si hi ha presència de banda de vegetació arbustiva o arbòria contínua les distàncies anteriors es redueixen en un 50 %.
  - Cursos d'aigua artificials (canals, sèquies, desaigües, etc):
    - Injectats o aplicats arran de terra: 1 m
    - Aplicats d'altres maneres: 2 m

En tots els casos la distància es mesurarà des de la vora de la llera del curs d'aigua. Aquestes distàncies no es tindran en compte si l'aplicació de dejeccions ramaderes es fa manualment (horts familiars, etc.).

- Caldrà respectar totes les condicions establertes a la resolució de validació del Pla de gestió PC003 on s'adscriu l'explotació i als informes de les memòries anuals emesos pel Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural.

- El titular de l'explotació està obligat a portar al dia el Llibre de gestió de les dejeccions ramaderes, que és facilitat per les Oficines Comarcals del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural. Anualment el titular del Pla lliurarà al Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural una còpia el paper i informatitzada del contingut del Llibre de gestió conjunt.

- El titular del Pla adoptarà totes aquelles mesures addicionals que siguin necessàries per a la correcta gestió de les dejeccions ramaderes, especialment davant situacions imprevistes o excepcionals.

- El titular haurà de disposar de les factures del pinso adquirit i documentació acreditativa, atès que es realitza reducció de nitrogen per alimentació.

- En cas de produir-se canvis en la gestió de les dejeccions caldrà atenir-se al que es disposa als apartats 5, 6 i 7 de l'article 4 del Decret 220/2001, d'1 d'agost, modificat pel Decret 50/2005, de 29 de març.

B) MESURES RELATIVES A LA PREVENCIÓ DE LA CONTAMINACIÓ DE LES AIGÜES

- No s'autoritza cap abocament d'aigües residuals.
- L'explotació haurà d'adoptar les mesures necessàries per tal d'evitar que les aigües pluvials entrin en contacte amb elements contaminants (dejeccions, fems, pinsos, deixalles, etc.) i puguin afectar el medi hídric.

C) MESURES RELATIVES A LA SANITAT ANIMAL

Caldrà disposar de les següents mesures sanitàries:
- Disposar de tancament perimetral del recinte de l'explotació.
- Disposar de gual sanitari o altre sistema eficaç per la desinfecció de vehicles.
- Disposar de pediluvis a l'entrada de cada nau.
- Disposar de llatzaret pels animals malalts.
- Disposar de vestidor pel personal.

Malgrat no sigui objecte d'informe d'acord amb la Llei 3/1998 el benestar animal, us comuniquem que per tal de posar en funcionament la part de l'explotació que es reforma i s'amplia, cal que estigui construïda d'acord amb les condiciones de benestar animal que estableix el RD 1135/2002, de 31 d'octubre, relatiu a les normes mínimes per a la protecció dels porcs.

D) MESURES RELATIVES A LA PREVENCIÓ D'EMISSIONS A L'ATMOSFERA

S'adoptaran les mesures necessàries per a minimitzar les olors en el cas que l'activitat generi molèsties als veïns. Si es produeix algun episodi d'olors sobre l'entorn, es portarà un registre amb la data i durada d'aquest, així com la fase del procés a la que a priori es troba associada i la proposta de mesures correctores o de millora de gestió amb l'objectiu d'evitar la seva repetició. El Servei de Vigilància i Control de l'Aire serà informat puntualment d'aquests episodis.

E) MESURES RELATIVES A LA PREVENCIÓ D'INCENDIS FORESTALS

En cas que l'explotació es trobi a menys de 500 m de zona forestal, cal assegurar-ne les mesures d'autoprotecció mínimes establertes per les granges, i el compliment del Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestal, concretament pel que fa a la generació de restes vegetals i a l'ús de maquinària que pugui produir espurnes, i a la disposició d'elements de protecció activa, que hauran de ser com a mínim dues boques de 25 mm i mànega de 25 mm, suficient com per cobrir el perímetre de l'activitat pròxim a la superfície forestal.

F) MESURES RELATIVES A L'APLICACIÓ DE LES MILLORS TÈCNIQUES DISPONIBLES.

D'acord amb el que estableix el document de referència (BREF) sobre les millors tècniques disponibles aplicables a la ramaderia intensiva, adoptat per la Comissió Europea en el DOUE, sèrie C, número 170 de 19 de juliol de 2003, i amb la respectiva Guia elaborada pels Departaments de Medi Ambient i Habitatge (DMAH) i Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAR), aquesta activitat ramadera haurà de complir amb les següents especificacions, sense perjudici d'altres mesures establertes:

1. Establiment d'un programa de manteniment i control de les instal·lacions, de la maquinària, dels estris, dels consums i, específicament, de les fuites (abeuradors, basses, …) per a l'estalvi d'aigua i energia.

Diagonal 523-525
08029 Barcelona
Tel. 93 444 50 00
Fax 93 419 75 47

2. Pel que respecta a l'alimentació del bestiar, caldrà aplicar el nivell 2 del programa ASFAC-DAR-DMAH actual, o l'equivalent que defineixin el DMAH i el DAR com a millor tècnica disponible. En cas de que es justifiqués tècnicament davant el DMAH i el DAR, la impossibilitat d'aplicar l'esmentat nivell 2, caldrà aplicar com a mínim el nivell 1. Els nivells esmentats es troben relacionats a: http://www.gencat.net/darp/c/ramader/dejecram/dejec12.htm
3. Regular correctament el flux dels abeuradors a la demanda del bestiar i establir un manteniment correcte. Evitar que l'aigua dels abeuradors i l'aigua de pluja es puguin barrejar amb les dejeccions.
4. Realitzar la neteja de les instal·lacions amb aigua a pressió minimitzant tant el consum com la generació d'aigües residuals.
5. El titular de l'explotació tindrà present l'aplicació progressiva de la resta de les millors tècniques contingudes al document de referència BREF esmentat i a la Guia esmentada anteriorment i, més concretament, les associades a:
    a. Les tècniques i pràctiques d'emmagatzematge i aplicació al camp de les dejeccions.
    b. Adequació del disseny de les instal·lacions, en la mesura que sigui factible, de forma que es redueixi la superfície emissora d'amoníac de les dejeccions, així com la utilització de superfícies llises i de fàcil neteja.
    c. Aplicació al sòl de les dejeccions minimitzant les emissions d'amoníac a l'atmosfera.

5. RÈGIM DE CONTROL

L'acció de control mediambiental permetrà garantir la permanent adequació de les instal·lacions i l'activitat als requeriment legals aplicables.

Atenent a la seva classificació a l'annex I del Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'administració ambiental, l'explotació de marca oficial 072 BF de l'empresa NIKPIAN, SL, haurà d'efectuar:

- un control inicial parcial al finalitzar cada una de les fases establertes al projecte tècnic i abans de la seva posada en funcionament:
    - 1ª FASE: es realitzaran les reformes de les naus de deslletament 1, 2, 3, 4 i 5, de les naus de maternitat 1 i 2, de la nau de maternitat/reposició i de la nau de maternitat/gestació. Un cop finalitzades les obres es realitzarà un control inicial de les naus reformades i de les instal·lacions que no es pretén fer cap obra.
    - 2ª FASE: es realitzarà la construcció de la nau de gestació control. Al finalitzar aquesta segona fase es realitzarà un control inicial de la nova construcció.
    - 3ª FASE: en aquesta es construiran les tres naus de gestació confirmada. Al finalitzar aquesta tercera fase es realitzarà un control inicial de la nova construcció.

  En cada control inicial es comprovarà que les instal·lacions s'adeqüen a tot allò descrit a la documentació tècnica i que es disposa de les mesures establertes en aquest annex.

- i els controls posteriors de caràcter periòdic cada dos anys, que garanteixin la seva adequació permanent als punts assenyalats en els apartats anteriors.

Aquests controls hauran de ser realitzats per una entitat col·laboradora de l'Administració degudament acreditada.

Seran objecte dels controls mediambientals periòdics totes les determinacions fixades en l'autorització ambiental.

Barcelona, 26 de juliol de 2007

Frederic Ximeno i Roca
Director general de Polítiques
Ambientals i Sostenibilitat,
per suplència
"Resolució de 25 de juliol de 2007"

Diagonal 523-525
08029 Barcelona
Tel. 93 444 50 00
Fax 93 419 75 47